

# Franchise test

8 Allée du vivier  
44000 Nantes  
Tél : 0615665432  
Email : test@toosmart.fr  
www.rainea.fr



## Devis

N° DEV-TEST-112  
En date du : 22/01/2026  
Valable jusqu'au : 21/02/2026

### M. particulier TEST PARTICULIER

143 rue coste  
69300 Caluier et cuire  
testparticulier@toosmart.fr

Test devis

Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>Transfert</b> Amené et replis du matériel. Implantation de chantier.	1.00	253.00 €	10%	253.00 €
<b>Vegetation</b> Suppression de la haie existante en façade de maison. Compris mise en filière de retraitement.	1.00	269.00 €	10%	269.00 €
<b>Filiere</b> Fourniture d'une Microstation INNOCLAIR NG4 Avenir 4EH composée de : <ul style="list-style-type: none"><li>- un bassin d'aération de 2070 litres,</li><li>- un clarificateur de 910 litres,</li><li>- une rehausse de 25 cm.</li></ul> - Fabrication Française disposant d'un agrément Ministériel n° 2014-015-mod01-ext01 et conforme à la Norme NF-EN 12566-3+A2 et à l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié. - Garantie cuverie (cuve et couvercle) 10 ans, matériel électrique (compresseur, pompe de recirculation et tableau électrique) 1 an.	1.00	6 532.00 €	10%	6 532.00 €
<b>Rehausse</b> Rehausse de 25 cm supplémentaire (au besoin)	1.00	171.00 €	10%	171.00 €

# Franchise test

8 Allée du vivier  
44000 Nantes  
Tél : 0615665432  
Email : test@toosmart.fr  
www.rainea.fr



Désignation	Qte	Prix U HT	TVA	Total HT
<b>Pose filiere</b> Pose d'une microstation NG4 Avenir comprenant : <ul style="list-style-type: none"><li>- Les prises de niveaux au laser et l'implantation des ouvrages.</li><li>- Le terrassement en terrain non rocheux.</li><li>- La pose de tuyaux PVC Ø100 et accessoires PVC (dont Té de visite).</li><li>- Le raccordement de la sortie maison (façade coté route) à la microstation.</li><li>- Le raccordement de la microstation vers l'exutoire (réseau EP busé)</li><li>- La mise en place d'un regard béton avec grille fonte C250 et clapet anti-rongeur.</li><li>- Le raccordement électrique du poste de relevage et de la microstation.</li><li>- La mise en service du dispositif.</li><li>- Les matériaux de calage (graviers déclassés).</li><li>- La réception de chantier avec le SPANC contacté par nos soins.</li></ul> NB. : travaux à prévoir par le client <ul style="list-style-type: none"><li>- L'installation d'une alimentations électrique 230V 16A (différentiel réseau extérieur et disjoncteur dédié pour microstation) avec fourreau en attente à l'extérieur.</li></ul>	1.00	2 944.00 €	10%	2 944.00 €
<b>Deblais</b> Chargement des terres excédentaires. Évacuation & mise en filière de retraitement. La Tonne - Quantité estimée - Facturation au réel selon bons de pesées	25.00	18.00 €	10%	450.00 €
<b>Dalle repartition</b> Mise en place d'une dalle de répartition (passage véhicule merci < 3 m) compris ferrailage azeazeazeaze.	1.00	1 039.00 €	10%	1 039.00 €
<b>Sous-total</b>				<b>11,658.00 €</b>

# Franchise test

8 Allée du vivier  
44000 Nantes  
Tél : 0615665432  
Email : test@toosmart.fr  
www.rainea.fr



## Adresse du chantier :

143 rue coste 69300 Caluier et cuire

**Total brut HT :**

**11 658.00 €**

**TVA (10%) :**

**1 165.80 €**

**TOTAL TTC :**

**12 823.80 €**

**NET À PAYER**

**12 823.80 €**

## Conditions de paiement :

### Informations bancaires :

IBAN : XXXXBIC

BIC : XXXXBIC

Reçu avant l'exécution des travaux, bon pour accord.

date et signature - En signant ce devis le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso et les accepter sans réserve

..... / ..... / .....

..... (Signature et date)  
.....

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %.